

ANEXO CONVOCATORIA

162/2021

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Los trabajos consisten en la fabricación e instalación de dos canaletas de chapa galvanizada nro 22 y 6 bajadas pluviales de acuerdo a los planos adjuntos. Se deben incluir en la cotización todos los componentes como grampas, tornillos, tarugos, selladores y todo aquel material complementario que sea necesario para una correcta terminación de los trabajos contratados. El contratista deberá corregir todo defecto que el inspector de obra de la Universidad advierta, sin derecho a reclamar mayores costos. La fecha de colocación de las canaletas será acordada con la Universidad a fin de poder coordinar las tareas en conjunto con el techista.	