

Especificaciones técnicas cartel de Obra

La Contratista proveerá y colocará un cartel de la obra de 2.000mx3.00m, con todos los datos referidos a la obra y en lugar a designar por la Inspección de Obra. Se ejecuta con LONA BLACKOUT MATE impresa en alta resolución con tintas Látex resistente rayos UV apta para exterior y tensada a bastidor metálico de tubo de sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios.

La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que quede perfectamente tensada, lisa y uniforme.

Se adjunta modelo del cartel de obra.